


SYNODAM-PARITANY AFOVOANY.

The Central Synod – Synode Régional du Centre.

Fileovana Fianarantsoa

Fitandremana Ampitankely

Lot 137/3710 Amptankely
Fianarantsoa 301 Madagascar
Compte N°10434810024
Bank Of Africa Fianarantsoa



Phone (261) 32 40 162 84
(261) 32 02 127 38
(261) 34 08 238 14
E-mail : xtheo@moov.mg

HO ANAREO ZANAKA AM-PIELEZANA PROTESTANTA ATY SUISSE.

« Ho aminareo mandrakariva anie ny fahasovan'i Jesosy Kristy Tompo. »

Ry Havana,

Mahafaty anay Komitim-piangonana Loterana Malagasy eto Ampitankely Fianarantsoa, izay tarihin'ny Pastora eto an-toerana, ny manolotra Fisaorana anareo noho ny Fiaraha-miasa eo amintsika ho Fitoriana ny FILAZANT-SARA aty an-tanindrazana.

Misaotra anareo ihany koa izahay, tamin'ny fanampiana avy taty aminareo, efa 3 na 4 taona lasa izay, mba hanitarana ny TEMPOLIN'I JEHOVAH sy ny TRANOBE izay hivorianana sy hitaizana ny Tanora miaraka amin'ireo zanaky ny Fiarahamonina, eto Ampitankely.

Tsara raha lazaina fohifohy eto ny fizotrin'ny asa Fanorenana ataontsika hatramin'izao :

- Vita ny fototra sy ny Dalle be (eo amin'ny ilany avaratra-atsinana ; hatao parking ny ao ambany sady salle d'eau ihany koa.).
- Vita ny piliers, béton armé, isaky ny 4m manodidina.
- Vita toy izany koa, ny fafitra Briky manelanelan'ireo Poteaux ireo.
- Alohan'ny hampiakarana ny rindrina indray, dia manao ny "Chainage en Béton armé", manodidina ny trano isika izao,

Isaorana ny Tompo fa mitohy tsy miato ny asa na dia Goavana sy Mafonja aza. Tena misy ny ezaka ataon'ny tsirairay ka maha-velom-panantenana tokoa, noho ny fitahian'ny Tompo.

- Eto izahay, dia mbola mangataka ny hitohizan'ny fandraisan'anjara mavitrika avy aty aminareo; toy ny efa nataonareo hatramin'izay, ho fanohizana ny asa fanitarana ny Trano Fiangonana efa natomboka araka ny voalazan'ny Faneva hoe : «... fa Jehovah efa nifidy anao hanao trano ho fitoerana masina ; dia mahereza ka mahafa ». (1 Tant. 28.10).

Mba ho marik'izany firaisantsika saina eo amin'ny asan'izy Tompo izany, dia misy Tee-shirts vitsivitsy, mikasika ny ASA FANORENANA GOAVANA izany ireto. Atolotra, amim-pitiavana sy amim-panetretena feno fahatsora-pò tokoa, anareo Fiangonana aty Suisse izy ireo. Tsy ho ampy ny kristiana tsirairay anefa ireo; fa raiso amim-pitiavana satria vokatry ny fo. Dia manao veloma anareo amin'ny anaran'ny TOMPO.


''Ho an' i JESOSY irery ihany anie ny voninahitra mandrakizay ''

Ampitankely faha- 18 Septambra 2008

Ny Filoha Lefitry ny Komity,

RAFARALAHY Xavier Théophile

Loholona



Ny Filohan'ny Komity

RAKOTONIRINA Robert,

Pastora FLM.

**DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DES TRAVAUX D'EXECUTION DE LOGEMENT PASTEUR A
TSAKOAMELOKA**

N°	DESIGNATION	Uté	Qté	Prix Unitaire	Montant (Ar)
0	TRAVAUX PREPARATOIRES				
	Installation et replie de chantier		1,000	200 000,00	200 000,00
	SOUS TOTAL				200 000,00
	I - TERRASSEMENT				
101	Fouille en rigole ou excavation	m ³	11,232	3 000,00	33 696,00
102	Remblai	m ³	22,816	3 500,00	79 856,00
	SOUS TOTAL				113 552,00
	II - OUVRAGE EN INFRASTRUCTURE				
201	Béton de propreté dosé à 150 kg / m3	m ³	0,936	106 145,00	99 351,72
	Béton Armé dosé à 350 kg/m3				
202	Concerne : Sernelle fillante	m ³	1,872	272 000,00	509 184,00
	-Semelle isolée	m ³	0,342	272 000,00	93 024,00
	Armature à haute adherence				
203	Concerne : - Ouvrage en béton armé	kg	309,960	4 000,00	1 239 840,00
	Coffrage en bois ordinaire				
204	Concerne : Ouvrage en béton armé	m ²	5,220	5 000,00	26 100,00
	Maçonnerie de blocage				
205	Concerne : Fondation en moëlon	m ³	13,500	111 376,00	1 503 576,00
	Béton Armé dosé à 350 kg/m3				
206	Concerne : Chaînnage en bas	m ³	1,872	272 000,00	509 184,00
	Armature à haute adherence				
207	Concerne : - Ouvrage en béton armé	kg	262,080	4 000,00	1 048 320,00
	Coffrage en bois ordinaire				
208	Concerne : Ouvrage en béton armé	m ²	14,004	5 000,00	70 020,00
	Herissonnage en pièce sèche				
209	Concerne : Sous Dallage	m ³	8,556	15 000,00	128 340,00
	Béton Ordinaire dosé à 300kg/m3				
210	Concerne : Dalage	m ³	1,711	160 000,00	273 792,00
	Chape en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3				
211	Conserne : Dallage	m ³	0,570	108 165,00	61 697,32
	SOUS TOTAL				5 562 429,04
	III- OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE				
	Maçonnerie d'Agglos creux de 20x20x40 hourdé au mortier de 250kg/m3				
301	Concerne : Mur en élévation jusqu'à la hauteur de chaînnage en haut	m ²	89,520	30 000,00	2 685 600,00
	Béton Armé dosé à 350kg/m3				
302	Concerne : Poteaux	m ³	0,936	272 000,00	254 592,00
	Armature à haute adherence				
303	Concerne : Ouvrage à béton Armé	kg	131,040	4 000,00	524 160,00
	Coffrage en bois ordinaire				
304	Concerne : Ouvrage en béton Armé	m ²	11,700	5 000,00	58 500,00
	Béton Armé dosé à 350kg/m3				
305	Concerne : Chaînnage et linteaux et appui des fenètre	m ³	3,656	272 000,00	994 432,00
	Armature à haute adherence				
306	Concerne : Ouvrage à béton Armé	kg	511,840	4 000,00	2 047 360,00

N°	DESIGNATION	Uté	Qté	Prix Unitaire	Montant (Ar)
307	Coffrage en bois ordinaire Concerné : Ouvrage en béton Armé	m ²	36,430	5 000,00	182 150,00
308	Béton Armé dosé à 350kg/m3 Concerné : Dalle du 1er Etage	m ³	6,664	272 000,00	1 812 608,00
309	Armature à haute adhérence Concerné : Dalle du 1er étage	kg	932,960	4 000,00	3 731 840,00
310	Coffrage en bois ordinaire Concerné : Ouvrage en béton Armé	m ²	71,650	5 000,00	358 250,00
311	Béton Armé dosé à 350kg/m3 Concerné : Escalier à l'entrée du 1ere étage et palier de répot	m ³	0,958	272 000,00	260 576,00
312	Armature à haute adhérence Concerné : Ouvrage à béton Armé	kg	134,120	4 000,00	536 480,00
313	Coffrage en bois ordinaire Concerné : Ouvrage en béton Armé	m ²	10,360	5 000,00	51 800,00
314	Maconnerie d'Agglos creux de 20x20x40 hourdé au mortier de 250kg/m3 Concerné : Mur 1er étage	m ²	76,730	30 000,00	2 301 900,00
315	Béton Armé dosé à 350kg/m3 Concerné : Chaînage et linteaux et appui des fenêtré du 1er étage	m ³	2,920	272 000,00	794 240,00
316	Armature à haute adhérence Concerné : Ouvrage à béton Armé	kg	408,800	4 000,00	1 635 200,00
317	Coffrage en bois ordinaire Concerné : Ouvrage en béton Armé	m ²	36,430	5 000,00	182 150,00
318	Maconnerie d'Agglos creux de 20x20x40 hourdé au mortier de 250kg/m3 Concerné : Mure de pignon	m ²	10,200	30 000,00	306 000,00
319	Enduit ordinaire dosé à 300kg/m3 Concerné : toutes les mur, en élévation	m ²	430,840	4 000,00	1 723 360,00
SOUS TOTAL					20 441 198,00
CHARPENTE ET PLAFONNAGE					
401	Panne de 7x17x4.00	u	16,000	22 000,00	352 000,00
402	Solive de 5x15x4.00	u	30,000	20 000,00	600 000,00
403	Entretoise de 5x5x4.00	u	14,000	10 000,00	140 000,00
404	Pianche de rive de 0,25x020x4.00	ml	30,000	6 500,00	195 000,00
405	Plafonnage en trisé de 0,08x0,85x4.00	m ²	29,680	25 000,00	742 000,00
406	Gorge en bois ordinaire	ml	136,800	3 000,00	410 400,00
SOUS TOTAL					2 439 400,00
COUVERTURE					
501	Couverture en TOG 63/100 Concerné : Toiture	m ²	87,360	22 160,00	1 935 897,60
502	Faîtière en TPG de 50/100	ml	10,400	5 000,00	52 000,00
503	Peintôle concerné : Antirouille	m ²	87,360	3 000,00	262 080,00
SOUS TOTAL					2 249 977,60
MENUISERIE EN BOIS					
601	Porte pleine en bois (platte bande) à deux vantaux de 120x210	u	2,000	200 000,00	400 000,00
602	Porte pleine en bois (platte bande) à un vantaill de 80x210	u	4,000	190 000,00	760 000,00
603	Fenêtré pleine en bois (platte bande) à deux vantaux de 90x110	u	12,000	80 000,00	960 000,00
SOUS TOTAL					2 120 000,00

N°	DESIGNATION	Uté	Qté	Prix Unitaire	Montant (Ar)
	PEINTURE				
	Budigeonnage à la chaux grasse				
701	Concerne : Mur avec enduit internes et externes	m ²	430,840	1 640,00	706 577,60
702	Peinture vinylique en deux couches	m ²	430,840	3 208,00	1 382 134,72
	Concerne : Mur avec enduit				
	Peinture glycerphthalique en deux couches pour MEB	m ²	7,500	5 267,00	39 502,50
703	Concerne : - Planche de rive	m ²	29,680	5 267,00	156 324,56
	- Plafonnage avec couche d'impression	m ²			
704	Traitement des produit fongicide	fft	1,000	200 000,00	200 000,00
	Concerne :Boiserie				
	Peinture glycerphthalique en deux couches	m ²	11,760	5 267,00	61 939,92
705	Concerne : - Porte	m ²	11,880	5 267,00	62 571,96
	- Fenêtre				
	SOUS TOTAL				2 609 051,26
				TOTAL	35 735 607,90
				TVA 18%	6 432 409,42
				TTC	42 168 017,32

Arrêté le montant global et forfaitaire du présent devis à la somme de : **QUARANTE DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE HUIT MILLE DIX SEPT ARIARY TRENTE DEUX (Ar 42 168 017,32)**